

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu  
*stock company for building construction, engineering, production and trade*

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb  
T +385 (0) 1 6301 111  
F +385 (0) 1 6187 696  
W [www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr)

Organizacijska  
jedinica:

Naš broj: 1255(6218)/2016

Vaš broj:

Zagreb, 09.11.2016.

Predmet: Obavijest o sklopljenom Ugovoru o  
građenju - Radnička

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA**

**HINA OTS**

Izdavatelj TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB 73037001250, kao glavni izvođač radova, sklopila je UGOVOR O GRAĐENJU 1. FAZE, 2. ETAPE – IZGRADNJE SLOŽENE GRAĐEVINE POSLOVNO SPORTSKOG CENTRA na adresi Radnička cesta 178, Zagreb.

Naručitelj: EURO DAUS d.d. sa sjedištem na adresi: Put Mostina 1, Split.

Namjena 1.faze 2. etape građenja - Sportski centar s garažom je sportsko - rekreacijska s pratećim ugostiteljskim sadržajima i apartmanima. Ugovoreni radovi uključuju izvođenje građevinskih radova – pripremni i zemljani radovi, armirano betonski radovi konstrukcije, armirački radovi, čelična konstrukcija, izolaterski radovi, radovi na izvođenju prometnih i pješačkih površina, instalacije vode i temeljne odvodnje, te izvođenje temeljnog uzemljivača.

U prvoj fazi druge etape objekta – izvodi se podrumaska etaža i tri nadzemne dilatacije objekta.

Nadzemne dilatacije:

Dilatacija A je sportske namjene- dva igrališta za tenis, jednovolumenska visine 13,55m;

Dilatacija B je sportske namjene igrališta za mali nogomet i drugih sportova (rukomet, košarka, odbojka,...), jednovolumenska, visine 10,90 m.

Dilatacija C je objekt također u sportskoj namjeni sa prostorom bazena, teretane, saunama- spa centrom te popratnim sadržajima svlačionica i tehničkih prostorija, a drugi dio namjene je ugostiteljskog karaktera sa vanjskim i unutrašnjim caffè barom, restoranom, te zadnjom etažom apartmanske namjene. Ova dilatacija je visine pet nadzemnih etaža. Konstruktivni sustav čine dvije armiranobetonske jezgre (prostori stubišta i okna dizala), te vanjski obodni i unutarnji armiranobetonski okvirni sustav..

Početak gradnje je ODMAH nakon uvođenja u posao  
Rok završetka radova je do 31.12.2017.

TEHNIKA d.d.